



Ueberbauung Kronenmatten Süd 4102 Binningen

| | |
|--|---|
| Bauherr | Basellandschaftliche Gebäudeversicherung |
| Gesamtprojektleitung Fachbauleitung | Zophoniasson + Partner, 4010 Basel Pfirter, Nyfeler und Partner AG, 4132 Muttenz |
| Projektierung | Pfirter, Nyfeler und Partner AG, 4132 Muttenz |
| Referenzpersonen | Jürg Nyfeler (Pfirter, Nyfeler und Partner AG) |
| Ausführung | Juni 07 bis September 07 |
| Schlüsselpersonen | Bauführer: Werner Deiss (G+T) Polier: Renato Gomez (G+T) |

Generelle Informationen zum Projekt

Die Baugrubenumschliessung besteht aus einer rückverankerten Rühlwand. Das Objekt wird auf Bohrpfähle \varnothing 100 cm fundiert.

Bauzeit

Juni 07 bis September 07

Hauptarbeiten

- Rühlwandständer UNP 300, 500 m¹
- Unterfangungsarbeiten 500 m²
- Vorgespannte Anker 85 Stk
- Bohrpfähle \varnothing 100 cm, 300 m¹

