Marti Technik AG

Kieswerk Gunzgen AG
Modernisierung Brechseite

Marti Technik AG
Lochackerweg 2 CH-3302 Moosseedorf Tel. +41 31 858 33 88 Fax +41 31 858 33 89
www.martitechnik.ch info@martitechnik.ch

Bauherr
Kieswerk Gunzgen AG, CH-4617 Gunzgen

Ausführung
Marti Technik AG
Anlagenbau Steine & Erden

Auftragssumme
CHF 1.6 Mio.

Erstellt
2006

Leistungen der Marti Technik AG
Modernisierung Brechseite:
Projektierung, Planung und Ausführung

Beschreibung der Anlage
Die Anlage besteht aus 6 Hauptteilen:
- Werkbeschickung
- Rundmaterialaufbereitung
- Brecherei
- Brechmaterialaufbereitung
- Entstaubung
- Dosierung und Verlad

Technische Daten
Kiesaufbereitungsanlage:

- Werkbeschickungsleistung	160 t/h
- Rundmaterialaufbereitung	90 t/h
- Brechmaterialaufbereitung	100 t/h
- Installierte Leistung	550 kW

Steuerungs- und Elektroanlage:
Vollautomatische Anlagensteuerung
Fabrikat Marti Technik AG