



Buzza di Biasca, sistemazione definitiva, Lotto 609 AlpTransit SA

Committente
Progettista

Direzione lavori

Esecuzione lavori
Partner del consorzio
Impresa pilota

Direzione tecnica
Direzione amministrativa

AlpTransit SA Gottardo Sud
Consorzio Ingegneri
Passera & Pedretti SA, Biasca
Consorzio Ingegneri
Passera & Pedretti SA, Biasca
Opere di scavo e movimentazione
Aggregat AG
Otto Scerri SA
Otto Scerri SA
Otto Scerri SA

Otto Scerri S.A.

Casella postale 6532 Castione Telefono +41 91 821 12 50 Fax +41 91 829 17 23
www.martisa.ch/ottoscerri ottoscerri@martisa.ch

Descrizione oggetto

Il lotto in questione deve gestire la ripresa, a partire dal punto d'interfaccia con il lotto 506, il trasporto interno e la messa in opera in forma definitiva di 3'200'000 mc di materiale inerte con relativi lavori complementari.

Per il corretto funzionamento si è dovuto procedere all'esecuzione delle seguenti opere:

- allacciamenti elettrici e idrici per il fabbisogno di acqua potabile ed industriale dal fiume Brenno nonché relativa condotta di trasporto in cantiere
- installazione nastro di trasporto secondario dal punto d'interfaccia con il lotto 506 fino entro il limite dell'area di lavori del lotto in oggetto
- preparazione degli impianti necessari al sistema di trasporto interno all'area del deposito per la distribuzione e la messa in opera del materiale, partendo dal capolinea del nastro secondario
- spostamento della pista di cantiere, ai margini dell'area agricola, per l'accesso all'area di deposito

Durata

2002 - 2009

Importo di delibera CHF

15'000'000.-

Descrizione prestazione

- | | |
|---------------------------------------|-----------|
| - scoticamenti e decespugliamenti | 75'000 mq |
| - rete stradali di accesso a deposito | 1'400 ml |
| - canalette acque superficiali | 1'500 ml |
| - canale di gronda, fronte inferiore | 900 ml |
| - sistemazione finale scarpate | 90'000 mq |



1. Sequenza nastri sopra deposito
2. Nastro mobile finale